

Tárgy:	Jászfényszaru, Csörsz vezér kerékpárút (I-IV. ütem), kerékpáros híd és kerékpáros pihenőpark építése TOP_PLUSZ-1.1.3-21-JN1-2022-00020		
Megrendelő:		JÁSZFÉNYSZARU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1. Levelezési cím: 5126 Jászfényszaru, Pf.: 1. Tel.: +36 57 520 101 onkormanyzat@jaszfenyszaru.hu	
Generáltervező:		1134 Budapest, Kassák Lajos utca 81. www.specialterv.hu specialterv@specialterv.hu	Ügyvezető: Dávid Gábor Projektvezető: Puskás Péter
Szaktervező:	Vass-Útterv Kft.		Tervszám: 24.110
		Felelős tervező:  Vass András KÉ-K 10-0568	
Terv tárgya:	Jászfényszaru, Csörsz vezér kerékpárút (I-IV. ütem), kerékpáros híd és kerékpáros pihenőpark		
Tervfázis:	Engedélyezési és kiviteli terv Fedvényterv		Szállítási ütem jele: V01
Szakág:	Útépítés, vízépítés, forgalomtechnika		Szakág jele: A
Megnevezés:	Mennyiségszámítás		
Dátum:	Méretarány:	Rajzszám:	
2024.07.29.	-	A_09.01_V01	
Fájl elnevezés:	A_09.01_pecset		

TÉTEL-SZÁM	MEGNEVEZÉS	MÉRTÉK- EGYSÉG	Csörsz vezér kerékpárút I/A. szakasz	Töltésen vezetett kerékpárút III. szakasz	Összesen
200 000	ELŐKÉSZÍTŐ- ÉS FÖLDMUNKÁK				
210 000	Bontási, terület-előkészítési munkák				
211 000	Általános bontási, áthelyezési munkák				
211 035	Köztéri hulladékgyűjtő bontása	db	1		1
213 000	Irtás				
213 010	Egyes fák kiszedése 20 cm átmérőig	db	9		9
213 012	Egyes fák kiszedése 41-60 cm átmérő között	db	1		1
213 025	Bozót és cserje irtás	m ²	230		230
214 000	Terület előkészítő földmunkák				
214 040	Humusz leszedés, felesleges humusz elszállítása	m ³	737	2338	3075
220 000	Nem építmény specifikus általános földmunkák				
221 000	Talajkezelés, töltésépítés előkészítés				
221 130	Meszes kötőanyagú talajkezelés	m ³	1397	5333	6730
222 000	Földmű építése				
222 100	Földmű építése bevágásból				
222 110	Bevágásból kikerülő felesleges föld kitermelése és elszállítása lerakóhelyre	m ³	448	7194	7642
222 200	Földmű építése anyagnyerőhelyről				
222 210	Töltés (nagy tömegű földmű) építése	m ³	506		506
222 230	Földmű felső 50 cm vtg rétegébe építendő fagyvédő réteg	m ³	648		648
223 000	Alakító földmunkák				
223 010	Rézsűképzés	m ²	1648		1648
223 031	Humusztérítés rézsűs felületen (10 cm vtg.) füvesítéssel	m ²	1648	67	1715
223 050	Rézsűs felületek rendezése, tereprendezés jellegű földmunkák	m ²	80		80
300 000	ÚTÉPÍTÉS ÉS EGYÉB PÁLYASZERKEZET ÉPÍTÉS				
310 000	Útépítéssel kapcsolatos bontási munkák, padka, elválasztósáv építés				
311 000	Útépítéssel kapcsolatos bontási munkák				
311 080	Betonszegély bontása	m	17		17
312 000	Padka, elválasztósáv építése				
312 010	Padka és/vagy elválasztósáv feltöltése töltésanyagból	m ³	266	705	971
312 020	Padka és/vagy elválasztósáv humuszolása	m ³	75		75
312 030	Padka készítése mechanikai stabilizációból (M22)	m ³		191	191
320 000	Pályaszerkezeti rétegek				
321 000	Kötőanyag nélküli pályaszerkezeti rétegek				
321 010	Folytonos szemeloszlású zúzottkő alap	m ³	36	1650	1686
322 000	Hidraulikus kötőanyagú pályaszerkezeti rétegek				
322 015	Telepen kevert cementes stabilizáció készítése (Ckt-4)	m ³	238		238
323 000	Bitumenes kötőanyagú pályaszerkezeti rétegek				
323 300	Kötőréteggént építhető aszfaltkeverékek				
323 321	AC 11 kötő (N)	m ³	62	174	236
323 400	Kopóréteggént építhető pályaszerkezeti rétegek				
323 405	AC 8 kopó (N)	m ³	47	128	175
325 000	Térkő és köburkolat építés				
325 005	Térkőburkolat építése 6 cm	m ²	156		156
326 000	Szegélyek építése				
326 010	Kiemelt szegély építése	m	17		17
326 020	"K" szegély építése	m	29		29
326 030	Süllyesztett szegély építése	m	108		108
326 050	Kerti szegély építése	m	1159		1159

330 000	Forgalomtechnikai létesítmények				
331 000	Forgalomtechnikai jelzések bontása, megszüntetése				
331 100	Függőleges jelzések bontása				
331 110	Oszlopok	db	1		1
331 120	KRESZ táblák leszerelése oszlopról	db	1		1
332 000	Forgalomtechnikai jelzések létesítése				
332 100	Vízszintes forgalomtechnikai jelzések				
332 116	Burkolati jelek készítése géppel (sárga színben, oldószeres)	m ²	3	67	70
332 125	Burkolati jelek készítése kézzel (tartós kivétel)	m ²	12		12
332 126	Burkolati jelek készítése géppel (sárga színben, tartós kivétel)	m ²	122	283	405
332 127	Burkolati jelek készítése kézzel (sárga színben, tartós kivétel)	m ²	4	1	5
332 162	Burkolati jelek készítése géppel (piros színben, tartós kivétel)	m ²	13		13
332 200	Függőleges forgalomtechnikai jelzések				
332 210	Oszlopok elhelyezése KRESZ táblákhoz	db	19	4	23
332 230	KRESZ táblák elhelyezése	db	25	6	31
332 231	Kiegészítő táblák elhelyezése	db	7		7
332 246	Kerékpáros útirány jelző tábla elhelyezése oszlopra	db	2	1	3
332 247	Kerékpáros útvonalmegegyező tábla elhelyezése oszlopra	db	1	3	4
333 000	Közüti visszatartó rendszerek				
333 100	Biztonsági korlát, terelőfal				
333 120	H1 feltartóztatási fokozatú vezetőkorlát	m	35		35
333 200	Közüti vezetőkorlát (hagyományos)				
333 263	Korlát végelem építése (pontyfarok)	db	1		1
334 000	Úttartozékok				
334 027	Behajtásgátló elem (sorompó, útzár)	db	1	2	3
334 070	Védőkorlát kerékpáros	m	67		67
400 000	VIZÉPÍTÉS				
440 000	Vízelenítés				
442 000	Árok, folyóka				
442 015	Árok rendezés	m ²	400		400
442 050	Folyóka, vápa burkolása	m ²	32		32
450 000	Vízelenítéshez szükséges létesítmények fenntartása				
450 010	Csőáteresz tisztítása	m	20		20
450 015	Csőáteresz meghosszabbítása	m	13		13
500 000	HID- ES MŰTÁRGYÉPÍTÉS				
510 000	Híd- és műtárgyépítéssel kapcsolatos bontási munkák és földmunkák				
511 000	Híd- és műtárgyépítéssel kapcsolatos bontási munkák				
511 411	Egyéb faszerkezet bontása	m ³		2	2
800 000	NÖVÉNYTELEPÍTÉS, KÖRNYEZETVÉDELEM				
820 000	Növénytelepítés				
822 000	Füvesítés				
822 012	Füvesítés sík területen, egyszeri kaszálással	m ²	66		66
840 000	Kertépítészet				
841 000	Burkolatok				
841 100	Kerti és peron berendezések				
841 145	Kerékpártámasz telepítése	db	24		24