

|                 |  |   |   |
|-----------------|--|---|---|
| Tárgy:          | Jászfényszaru, Csörsz vezér kerékpárút (I-IV. ütem),<br>kerékpáros híd és kerékpáros pihenőpark építése<br>TOP_PLUSZ-1.1.3-21-JN1-2022-00020 |   |   |
| Megrendelő:     |   | JÁSZFÉNYSZARU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA<br>5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.<br>Levelezési cím: 5126 Jászfényszaru, Pf.: 1.<br>Tel.: +36 57 520 101<br>onkormanyzat@jaszfenyszaru.hu |   |
|                 |  |   |   |
| Generáltervező: |   | 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 81.<br>www.specialterv.hu<br>specialterv@specialterv.hu  | Ügyvezető: Dávid Gábor<br>Projektvezető: Puskás Péter |
| Szaktervező:    | Vass-Útterv Kft.   |   | Tervszám:<br><br>24.110                               |
|                 |  | Felelős tervező:<br> Vass András<br>KÉ-K 10-0568   |   |
| Terv tárgya:    | Jászfényszaru, Csörsz vezér kerékpárút (I-IV. ütem),<br>kerékpáros híd és kerékpáros pihenőpark  |   |   |
| Tervfázis:      | Engedélyezési és kiviteli terv   |   | Szállítási ütem jele:<br><br>V01                      |
| Szakág:         | Parképítés, tájépítészet   |   | Szakág jele:<br><br>P                                 |
| Megnevezés:     | Költségvetési kiírás   |   |   |
| Dátum:          | Méretarány:  | Rajzszám:   |   |
| 2024.08.12.     | -  | P_04.01_V01   |   |
| Fájl elnevezés: | P_04.01_V01.xls  |   |   |

| TÉTEL-SZÁM | MEGNEVEZÉS   | MÉRTÉK-<br>EGYSÉG | MENNYISÉG | EGYSÉGÁR | ÖSSZEG |
|------------|--|-------------------|-----------|----------|--------|
| 100 000    | KÖZMŰVEZETÉKEK   |                   |           |          |        |
| 110 000    | Hírközlő hálózat   |                   |           |          |        |
| 111 000    | Hagyományos elektromos jeleket továbbító                                     |                   |           |          |        |
| 111 100    | Földfeletti hálózat  |                   |           |          |        |
| 111 121    | Oszlop állítás   | db                | 1,0       |          | 0 Ft   |
| 200 000    | ELŐKÉSZÍTŐ- ÉS FÖLDMUNKÁK  |                   |           |          |        |
| 220 000    | Nem építmény specifikus általános földmunkák                                 |                   |           |          |        |
| 221 000    | Talajkezelés, töltésépítés előkészítés                                       |                   |           |          |        |
| 221 065    | Geotextília terítése   | m <sup>2</sup>    | 192,4     |          | 0 Ft   |
| 222 000    | Földmű építése   |                   |           |          |        |
| 222 100    | Földmű építése bevágásból  |                   |           |          |        |
| 222 110    | Bevágásból kikerülő felesleges föld kitermelése és elszállítása lerakóhelyre | m <sup>3</sup>    | 57,5      |          | 0 Ft   |
| 222 200    | Földmű építése anyagnyerőhelyről   |                   |           |          |        |
| 222 230    | Földmű felső 50 cm vtg rétegébe építendő fagyvédő réteg                      | m <sup>3</sup>    | 5,0       |          | 0 Ft   |
| 223 000    | Alakító földmunkák   |                   |           |          |        |
| 223 040    | Vízszintes felületek rendezése, tereprendezés jellegű földmunkák             | m <sup>2</sup>    | 236,0     |          | 0 Ft   |
| 300 000    | ÚTÉPÍTÉS ÉS EGYÉB PÁLYASZERKEZET ÉPÍTÉS                                      |                   |           |          |        |
| 320 000    | Pályaszerkezeti rétegek  |                   |           |          |        |
| 321 000    | Kötőanyag nélküli pályaszerkezeti rétegek                                    |                   |           |          |        |
| 321 030    | Mechanikai stabilizáció beépítése (M22)                                      | m <sup>3</sup>    | 36,2      |          | 0 Ft   |
| 323 000    | Bitumenes kötőanyagú pályaszerkezeti rétegek                                 |                   |           |          |        |
| 323 300    | Kötőréteggént építhető aszfaltkeverékek                                      |                   |           |          |        |
| 323 321    | AC 11 kötő (N)   | m <sup>3</sup>    | 0,8       |          | 0 Ft   |
| 323 400    | Kopóréteggént építhető pályaszerkezeti rétegek                               |                   |           |          |        |
| 323 405    | AC 8 kopó (N)  | m <sup>3</sup>    | 0,6       |          | 0 Ft   |
| 325 000    | Térkö és köburkolat építés   |                   |           |          |        |
| 325 035    | Betonlap burkolat építése 8 cm   | m <sup>2</sup>    | 7,0       |          | 0 Ft   |
| 326 000    | Szegélyek építése  |                   |           |          |        |
| 326 050    | Kerti szegély építése  | m                 | 198,2     |          | 0 Ft   |
| 330 000    | Forgalomtechnikai létesítmények  |                   |           |          |        |
| 332 000    | Forgalomtechnikai jelzések létesítése  |                   |           |          |        |
| 332 200    | Függőleges forgalomtechnikai jelzések  |                   |           |          |        |
| 332 234    | Közterületi információs tábla elhelyezése oszlopra                           | db                | 1,0       |          | 0 Ft   |
| 800 000    | NÖVÉNYTELEPÍTÉS, KÖRNYEZETVÉDELEM  |                   |           |          |        |
| 820 000    | Növénytelepítés  |                   |           |          |        |
| 821 000    | Fa, fenyő, cserje ültetése   |                   |           |          |        |
| 821 029    | 12/14 cm törzskörméretű kétszer iskolázott sorfák ültetése utógondozással    | db                | 15,0      |          | 0 Ft   |
| 822 000    | Füvesítés  |                   |           |          |        |
| 822 012    | Füvesítés sík felületen, egyszeri kaszálással                                | m <sup>2</sup>    | 236,0     |          | 0 Ft   |
| 840 000    | Kertépítésszet   |                   |           |          |        |
| 841 000    | Burkolatok   |                   |           |          |        |
| 841 100    | Kerti és peron berendezések  |                   |           |          |        |
| 841 105    | Fa kerti pad   | db                | 10,0      |          | 0 Ft   |
| 841 106    | Okospad  | db                | 2,0       |          | 0 Ft   |
| 841 110    | Fa kerti asztal  | db                | 4,0       |          | 0 Ft   |
| 841 111    | Fedett fa kerti asztal   | db                | 2,0       |          | 0 Ft   |
| 841 115    | Fa kerti szelektív hulladékgyűjtő  | db                | 3,0       |          | 0 Ft   |
| 841 145    | Kerékpártámasz telepítése  | db                | 7,0       |          | 0 Ft   |